

Kosztorys ślepy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Budynek warsztatowo-biurowo-socjalny				
1.1	KNR-I 0-23 2611-0300#analogia	Przygotowanie starego - oczyszczenie , zagruntowanie , osłonięcie stolarki	m2	49,91		
1.2	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	7,20		
1.3	KNR-I 0-33 0101-0400	Przyklejenie płyt styropianowych o gr.10cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej (roboty wykon.ręczn	m2	20,17		
1.4	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.	100,85		
1.5	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie (roboty wyk.ręcz	m2	20,17		
1.6	KNR-I 0-33 0125-0100	Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem pod tynk akrylowy	m2	20,17		
1.7	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu	m2	20,17		
1.8	KNR-I 0-33 0101-0400	Przyklejenie płyt styropianowych o gr.10cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej - cokół	m2	11,63		
1.9	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian - cokół	szt.	58,15		
1.10	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie - cokół	m2	11,63		
1.11	KNR-I 0-33 0125-0100	Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem pod tynk żywiczny - cokół	m2	11,63		
1.12	KNR-I 0-17 0930-0300	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół	m2	11,63		
1.13	KNR-I 0-23 2612-0200	Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm,do ościeży o szer. 27cm	m2	7,51		
1.14	KNR-I 0-23 2612-0700	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	7,51		
1.15	KNR-I 0-33 0125-0100	Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem pod tynk akrylowy	m2	7,51		
1.16	KNR-I 0-23 0931-0400	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu	m2	7,51		
1.17	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej szer. 30-35cm kol. brąz	m	7,60		
1.18	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.	m2	49,91		
1.19	KNR-I 0-33 0125-0100	Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem pod tynk żywiczny - ościeża drzwi	m2	6,06		
1.20	KNR-I 0-17 0930-0500	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ościeżach drzwi	m2	6,06		
1.21	KNR 2-02 0506-0200 analogia	Wymiana obróbki blacharskiej z blachy tytan-cynk daszka nad drzwiami wejściowymi o szer 35cm	m2	1,78		
1.22	NNRNKB 2-02U 0534-0100	Pokrycie papą zgrzewalną daszka nad wejściem	m2	1,40		
2		Budynek hali pomp				
2.1	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2	205,27		
2.2	KNR-I 0-23 2611-0300#analogia	Przygotowanie starego - oczyszczenie , zagruntowanie , osłonięcie stolarki	m2	225,80		
2.3	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m2	205,27		
2.4	KNR-I 0-33 0125-0100	Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem pod tynk akrylowy w kolorze szarym	m2	205,27		
2.5	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu	m2	205,27		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.6	KNR 4-01 1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	19,99		
2.7	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i bramowej, uprzednio malowanej	m2	5,53		
2.8	KNR 2-02 0506-0200 analogia	Wymiana obróbki blacharskiej z bl. tytan-cynk szer. 40cm	m2	14,22		
2.9	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników blaszanych	m	24,20		
2.10	KNR-I 0-19 0930-0600	Wymiana stolarki okiennej z okien stalowych na okna PCV o wym. 2,38 x 0,84 m w ilości 10 szt. okna w połowie szyba zamontowana na stałe, druga połowa uchylno-rozwieralna	m2	19,992		
2.11	KNR-I 0-19 0930-0600	Wymiana stolarki okiennej z okien stalowych na okna z PCV o wym. 0,38 x 2,38 m w pionie w połowie dzielone w ilości 2 szt. szyba montowana na stałe okna nie otwierane	m2	1,809		
2.12	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej szer. 50cm kol. niebieski	m	24,20		
2.13	KNR 2-02 0506-0200 analogia	Wymiana obróbki blacharskiej z blachy tytan-cynk daszka nad drzwiami wejściowymi o szer 35cm	m2	2,95		
2.14	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej szer. 27cm	m	0,86		
2.15	NNRNKB 2-02U 0534-0100	Pokrycie papą zgrzewalną daszka nad wejściem	m2	3,61		
2.16	KNR 4-01 1204-0300	Dwukrotne malowanie elewacji w kol. szarymi ,tynków gładkich ościeży wokół okien farbami emulsyjnymi zewnętrznymi	m2	55,20		
2.17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	4,00		
2.18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek Vat (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: