

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Oznakowanie poziome jezdni			
1 d.1	KNNR 6 0705-03	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i kra- wędziowe przerywane malowane mechanicznie 300	m ² m ²	 300.000	
					RAZEM	300.000
2 d.1	KNNR 6 0705-06	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 420	m ² m ²	 420.000	
					RAZEM	420.000
3 d.1	KNNR 6 0705-07	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 200	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
4 d.1	KNNR 6 0705-02	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie parkingowe malo- wane mechanicznie 200	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
5 d.1	KNNR 6 0705-03 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane 20	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
6 d.1	KNNR 6 0705-06 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 40	m ² m ²	 40.000	
					RAZEM	40.000
7 d.1	KNNR 6 0705-07 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - strzałki i in- ne symbole malowane ręcznie 25	m ² m ²	 25.000	
					RAZEM	25.000
2			Oznakowanie pionowe			
8 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Remont znaków drogowych (naprawa zamocowań, prostowanie, oczyszczenie tarczy znaku) 160	szt. szt.	 160.000	
					RAZEM	160.000
9 d.2	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 80	szt. szt.	 80.000	
					RAZEM	80.000
10 d.2	KNR 2-31 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych (tablice znaków i mocowania - materiał zama- wiającego) o powierzchni ponad 0.3 m2 160	szt. szt.	 160.000	
					RAZEM	160.000
11 d.2	KNR 2-31 0703-03	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych (wymiana znaków) 200	szt. szt.	 200.000	
					RAZEM	200.000
12 d.2	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (wymiana znaków - tab- lice i zamocowania - materiał zamawiającego) 200	szt. szt.	 200.000	
					RAZEM	200.000
13 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Regulacja znaków, prostowanie słupków 230	szt. szt.	 230.000	
					RAZEM	230.000
14 d.2	kalkulacja własna		Przeгляд oznakowania na terenie miasta i gminy Olesno (1 przeгляд w tygodniu miasto + 1 raz w miesiącu gmina). 64	szt. szt.	 64.000	
					RAZEM	64.000